РАМНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ

Технический каталог РМП / РМГ / РМТ. Данные типоразмеров — из предоставленной номенклатуры.

Материал — сталь ВСт3пс (С245). Антикоррозионная защита — горячее цинкование. Нормативная ссылка исходных материалов: СТО 07525912-320-2020. Окончательная комплектация и нагрузки согласуются по проекту.

РМП · П-образные

Две стойки и секции ферм; размещение указателей, табло, светофоров и другого оборудования по проекту.

Марка	Длина, м	Высота, м	Стойка Ø	S стойки	Ферма Ø	S фермы
РМП1	15,75	6,60	180	8	159	8
РМП2	15,75	6,60	219	8	180	8
РМП3	17,5	6,60	159	8	152	5
РМП4	17,5	6,60	219	8	159	6
РМП5	17,5	5,95	159	8	152	5
РМП6	17,5	5,95	180	8	159	6
РМП7	19,25	6,60	219	8	159	8
РМП8	19,25	6,60	245	8	180	8
РМП9	21,00	6,60	159	8	152	5
РМП10	21,00	6,60	219	8	159	8
РМП11	21,00	5,95	159	8	152	5
РМП12	21,00	5,95	180	8	159	8
РМП13	22,75	6,60	219	8	159	8
РМП14	22,75	6,60	273	8	219	8
РМП15	22,75	6,60	159	8	152	5
РМП16	22,75	6,60	219	8	159	8
РМП17	24,50	5,95	159	8	159	6
РМП18	24,50	5,95	219	8	159	8
РМП19	26,25	6,60	245	8	180	8
РМП20	26,25	6,60	299	8	245	8
РМП21	28,00	5,95	180	8	159	6
РМП22	28,00	5,95	219	8	180	8

Параметры стойки и фермы приведены в миллиметрах; S — толщина стенки. По нагрузкам, фундаментам и составу крепежа требуется проектная документация.

РМГ · Г-образные

Одна стойка с выносной секцией фермы для размещения дорожных знаков и оборудования.

Марка	Длина, м	Высота, м	Стойка Ø	S стойки	Ферма Ø	S фермы
РМГ1	6,30	6,05	180	8	159	6
РМГ2	6,30	6,05	219	8	180	8
РМГ3	4,50	6,05	152	5	133	4
РМГ4	4,50	6,05	159	6	152	5

Параметры стойки и фермы приведены в миллиметрах; S — толщина стенки. По нагрузкам, фундаментам и составу крепежа требуется проектная документация.

РМТ · Т-образные

Одна центральная стойка и две секции ферм для размещения оборудования в обоих направлениях.

Марка	Длина, м	Высота, м	Стойка Ø	S стойки	Ферма Ø	S фермы
РМТ1	6,30	6,05	219	8	159	6
РМТ2	6,30	6,05	245	8	180	8
РМТ3	4,50	6,05	159	6	133	4
РМТ4	4,50	6,05	180	8	152	5

Параметры стойки и фермы приведены в миллиметрах; S — толщина стенки. По нагрузкам, фундаментам и составу крепежа требуется проектная документация.